

Radom dnia 14.07.2014r.

**Dotyczy : Odpowiedzi i wyjaśnienia treści warunków na wykonanie zamówienia pn.:**

**„Wymiana starej stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV na klatkach schodowych, pomieszczeniach wspólnych i piwnicach w 21 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu zgodnie z obowiązującym w RSM Regulaminem pisemnego przetargu oferty na zlecenie wykonywania robót i usług w RSM.”**

W związku z wnioskiem o udzielenie wyjaśnienia z dnia 11.07.2014r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzeczmarowskiego w Radomiu udziela wyjaśnienia:

Pytanie 1 Czy w stosunku do nawiewników higrosterowalnych określonych w §5 p.11 Warunków na wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga nawiewników o wydajności powyżej 30m<sup>3</sup>/h przy zachowaniu różnicy ciśnień 10 Pa?

Pytanie 2 Czy Zamawiający dopuszcza nawiewniki o możliwym przepływie powietrza na poziomie pomiędzy 20 a 30 m<sup>3</sup>/h, tj. nawiewniki spełniający wymagania zarówno dla wentylacji mechanicznej, jak i grawitacyjnej zgodnie z norma techniczną PN-83/B-0340: Az3.?

Odpowiedź na Pytanie 1 i 2. Zamawiający wymaga jak w jak w §5 p.11 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3 Czy Zamawiający dopuszcza lub wymaga, by określone powyższej higrosterowalne nawiewniki okienne miały możliwość ręcznego przemykania, ustawiając przepływ powietrza na poziomie minimalnym?

Odpowiedź na Pytanie 3. Zamawiający dopuszcza dodatkowo taką możliwość.

Pytanie 4. Czy Zamawiający wymaga przedstawienia Aprobat Technicznych poświadczających spełnienie wymagań dla określonego nawiewnika?

Odpowiedź na Pytanie 4. Zgodnie z zapisem w § 9 pkt 2 projektu umowy na wykonanie zamówienia „Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru końcowego robót, przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej tj. aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itp.” Zgodnie z powyższym między innymi na nawiewniki higrosterowalne.