

Radom, dnia 08.06.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa i adres Zamawiającego:

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzeczmarowskiego z siedzibą w Radomiu, ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom.

Telefon: 48 384 03 66, 48 384 03 98, fax: 48 384 03 71

e-mail: zarzadrsm@rsm.radom.pl, strona internetowa: www.rsm.radom.pl

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującym w RSM Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót i usług w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzeczmarowskiego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Remont wiatrołapów w zakresie prac budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy **ul. ANDERSA 1 w Radomiu.**

Wykaz prac do wykonania:

Zgodnie z załączonym przedmiarem

Wymagania Zamawiającego od Wykonawcy – spełnienia następujących warunków:

1. Formularz ofertowy/kosztorys ofertowy/ powinien zawierać cenę ryczałtową netto w złotych bez podatku Vat za wykonanie zamówienia.
2. Należny podatek Vat.
3. Cenę ryczałtową brutto wraz z należnym podatkiem Vat za wykonanie zamówienia.
4. Termin wykonania zamówienia.
5. Okres gwarancji na wykonane roboty (minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonanie zamówienia wynosi minimum 60 miesięcy).
6. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, pracownikami, których kwalifikacje i uprawnienia obejmują wszystkie kategorie robót związane z realizacją przedmiotu zamówienia
7. Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

8. Zastosowane materiały budowlane do wykonania zamówienia, powinny być dopuszczone do powszechnego użytku w budownictwie i posiadać stosowne certyfikaty i atesty.

Termin składania ofert na wykonanie zamówienia – do 24.06.2020 roku.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie RSM ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom (skrzynka pocztowa RSM przed wejściem do spółdzielni lub (kancelaria spółdzielni pokój nr 5).

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzegorzewskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na dane zamówienie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

adw.
ADWOKAT
Marek Koszek

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Adam Serafin

PREZES ZARZĄDU

mgr Paweł Gregorek

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Józefa Grzegorzewskiego
26-600 Radom, ul. Zbrowskiego 104
NIP 796-003-59-52

RSM

Kierownik Działu Technicznego RSM

mgr inż. Mariusz Kołodziejczak
Uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń
Nr upr. RINB - VI - U - 7342/98/98

8.06.2020 r

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
www.rsm.radom.pl | tel. 48 384 03 66

Przedmiar na remont wiatrołapów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. ANDERSA 1

Przedmiar: dotyczy jednego wiatrołapu

I. Roboty brukarskie:

1. Skucie opaski betonowej – 4,6 m²
2. Montaż obrzeży opaski JADAR 6cm szare – 10,2 mb
3. Wykonanie opaski z płyt chodnikowych 4/40/6 szare – 4,6 m²
4. Wykonanie odwodnienia z kształtek betonowych – 2 mb
5. Wykonanie koryta i podbudowy z betonu B-10 – 4,6 m²
1. Wywóz i utylizacja gruzu – 0,92 m³
- 6.

II. Ocieplenie ścian wiatrołapu:

2. Skucie odparzonych i luźnych tynków – 43,56 m²
3. Wykonanie nowych tynków cementowo wapiennych – 15 m²
4. Oczyszczenie i zmycie ścian – 43,56 m²
5. Gruntowanie ścian – 43,56 m²
6. Ocieplanie ścian wiatrołapu styropianem gr.2 cm – 43,56 m²
7. Położenie siatki z klejem + gruntowanie + montaż narożników – 43,56 m²
8. Położenie tynku strukturalnego silikonowego CERESIT gr. 2mm – 35,96 m²
9. Położenie tynku mozaikowego CERESIT, 0.5 m wysokości od gruntu
10. Montaż kratki wentylacyjnych – 4 sztuki – 7,6 m²
11. Skucie i przemurowanie obudowy ceglanej skrzynki elektrycznej – 1 szt.
12. Skrócenie ogrodzenia dochodzącego do wiatrołapu – 1 szt.
13. Wywóz i utylizacja gruzu – 2,36 m³

III. Dach wiatrołapu:

1. Demontaż blachy elewacyjnej trapezowej, ocieplenia z wełny i konstrukcji wsporczej – 6,6 m²
2. Demontaż pokrycia dachu z papy wszystkie warstwy (średnio 5 warstw) – 27,60 m²
3. Demontaż wylewki betonowej (średnia grubość 5 cm) – 27,60 m²
4. Wykonanie wylewki betonowej gr. 7 cm – 27,60 m²
5. Domurowanie ściany kolankowej z dwóch warstw cegły pełnej – 15,20 mb
6. Wykonanie koryta z blachy powlekanej pod blachę trapezową – 6 mb
7. Docieplenie dachu styropapą gr 10 cm – 27,60 m²
8. Docieplenie ścian budynku pianką poliuretanową – 6 miejsc
9. Docieplenie ścian budynku wełną mineralną gr 10cm – 4,8 m²
10. Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej na ścianie w poziomie budynku – 15,2 m
11. Montaż nowej rury spustowej z blachy powlekanej oraz przeróbkę kosza z blachy powlekanej – 1 szt.
12. Montaż konstrukcji wsporczej i blachy trapezowej z odzysku – 4,8 m²
13. Wywóz i utylizacja gruzu – 1,65 m³

14. Wywóz i utylizacja papy – 0,695 m³

Uwaga:

Każda pozycja przedmiaru musi być wyceniona osobno !

Kierownik Działu Technicznego RSM

mgr inż. Mariusz Kołodziejczak

Uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
Nr upr. RINB VI U 7342/98/98

10.06.2012

RSM