

Radom, dn. 02.01.2020

DE-R/ 6 / 2020

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Józefa Grzeźnarowskiego
26-600 Radom, ul. Zbrowskiego 104
NIP 796-003-59-52

ZAPYTANIE OFERTOWE

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzeźnarowskiego, w Radomiu ul. Zbrowskiego 104, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania : **1) demontaż instalacji zimnej wody – poziomów wodnych piwnicznych z rur ocynkowanych z osprzętem wodnym oraz wykonanie prac zabezpieczających strukturę budynkową i instalacyjną po prac demontażowych. 2) montaż instalacji zimnej wody – poziomów wodnych piwnicznych z podejściami do pionów mieszkalnych z rur polipropylenowych (technologia PP) DN 63, z ponownym przyłączeniem nowej instalacji poziomej do instalacji lokalowej i do wejścia głównego zimnej wody do budynku 3) Wykonanie izolacji termicznej na nowej instalacji zimnej wody. Realizacja prac w budynkach mieszkalnych, Osiedla XV Lecia w Radomiu w budynkach przy ul. Sportowa 1,3,5,7 ,wycena prac odrębnie dla poszczególnych budynków, będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej .tel 48/384-03-66; 48/384-03-98 ; fax :48/384-03-71. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu ,w terminie do dnia 30.01.2020 roku .Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji : do dnia 31.03.2020.**

Wykonawca przed przystąpieniem do składania oferty, powinien wykonać skróconą inwentaryzację instalacji do wymiany w budynkach. **Uszczegółowienie zakresu prac montażowych:**

a/ wykonanie przejść przez przegrody budowlane o grub. do 50 cm, b/ montaż rurociągów z tworzyw sztucznych (PP) o średnicy zewnętrznej DN 63 mm, o połączeniach zgrzewanych, zawieszonych w punktach stałych (uchwytach). c/ wykonanie izolacji termicznej na rurach wodnych, otuliną termoizolacyjną z pianki polietylenowej grubości 9 mm, d/ montaż zaworów przelotowych na rozgałęzieniach do pion mieszkalnych, z przeniesieniem ich z pomieszczeń piwnicznych lokatorskich, oraz użytku ogólnego na ciągi korytarzy piwnicznych ogólnodostępnych. e/ montaż zaworu wodnego z filtrem siatkowym - głównego, budynkowego w pomieszczeniu wodomierza f/ wykonanie prób ciśnieniowych i szczelności, instalacji wody zimnej w całym budynku z przygotowaniem i przekazaniem protokołów dla Zleceniodawcy g/ wykonanie płukania instalacji wody zimnej przed uruchomieniem /poborem wody przez mieszkańców/ z przygotowaniem i przekazaniem protokołu dla Zleceniodawcy h/ usunięcie zatorów wodnych/udrożnienie instalacji/ w poziomach i pionach wodnych w częściach wspólnych budynku, i usunięcie /niedrożności/ - braku przepływu i doptywu wody do urządzeń wodnych w lokalach mieszkalnych, j/ demontaż instalacji zimnej wody - poziomów wodnych piwnicznych z rur ocynkowanych z osprzętem wodnym oraz wykonanie prac zabezpieczających strukturę budynkową i instalacyjną po prac demontażowych.

Zleceniodawca wymaga udzielenia gwarancji na wykonane prace, minimum 36 miesięcy, licząc od daty końcowego odbioru robót dla poszczególnej lokalizacji wykonawczej.

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Adam Serafin

PREZES ZARZĄDU

mgr Paweł Gregorek